

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานรั้ว A (L=๓๖.๒๐ ม.)								
	Sta ๐+๐.๐๐ - Sta ๐+๓๖.๒๐								
๑	งานเคลียร์พื้นที่/พร้อมปรับระดับงานดิน	ตร.ม.	๑,๐๙๘	-	-	๔	๔,๖๓๓.๖	๔,๖๓๓.๖	
๒	งานดินถมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๑.๔๒ ม.	ตร.ม.	๗๒๓	๑๑๒.๐๓	๘๐,๙๙๗.๖๙	-	-	๘๐,๙๙๗.๖๙	
๓	งานฐานราก								
	๓.๑ ดินขุดและถมกลับ	ลบ.ม.	๓.๒๕	-	-	๑๔๘	๔๘๑	๔๘๑	
	๓.๒ ทราฮายาบอัดแน่น	ลบ.ม.	๐.๓๒๕	๕๖๐.๗๕	๑๘๒.๒๔	๕๙	๑๙.๑๘	๒๐๑.๔๒	
	๓.๓ คอนกรีตทราย	ลบ.ม.	๐.๓๒๕	๑,๕๕๐	๕๐๓.๗๕	๓๙๑	๑๒๗.๐๘	๖๓๐.๘๓	
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	๔.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๕.๓๘๐	๑,๖๗๐	๘,๙๘๔.๖๐	๔๙๘	๒,๖๗๙.๒๔	๑๑,๖๖๓.๘๔	
	ยอดยกไป ๑/๑							๙๘,๖๐๘.๓๓	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	๕.๑ ไม้แบบหล่อ	ตร.ม.	๕๕.๖๖	-	-	๑๐๕	๕,๘๔๔.๓๐	๕,๘๔๔.๓๐	
	๕.๒ ไม้แบบ ๕๐ %	ลบ.พ.	๒๗.๘๓	๗๒๔.๓๐	๒๐,๑๕๗.๒๗	-	-	๒๐,๑๕๗.๒๗	
	๕.๓ ไม้โครง ๓๐ %	ลบ.พ.	๘.๓๔	๖๔๙.๕๔	๕,๔๑๗.๑๖	-	-	๕,๔๑๗.๑๖	
	๕.๔ ตะปู	กก.	๑๔	๓๗.๓๘	๕๒๓.๓๒	-	-	๕๒๓.๓๒	
๖	งานเหล็กเสริม								
	๖.๑ เหล็กเส้น RB๘ ๖ มม.	ตัน	๐.๐๒๐	๒๓,๕๗๗.๕๗	๔๗๑.๕๕	๒,๘๐๗	๕๖.๑๔	๕๒๗.๖๙	
	๖.๒ เหล็กเส้น RB๘ ๙ มม.	ตัน	๐.๐๒๒	๑๗,๗๙๒.๕๒	๓๙๑.๔๓๕	๒,๘๐๗	๖๑.๗๕	๔๕๓.๑๙	
	๖.๓ เหล็กเส้น DB๘ ๑๒ มม.	ตัน	๐.๑๓๐	๑๘,๔๑๕.๘๙	๒,๓๙๔.๐๗	๓,๔๐๑	๔๔๒.๑๓	๒,๘๓๖.๒๐	
	๖.๔ ลวดผูกเหล็ก	กก.	๕.๑๖	๓๒.๗๑	๑๖๘.๗๘	-	-	๑๖๘.๗๘	
					-		-	-	
๗	งานผนัง								
	๗.๑ อิฐซีเมนต์บล็อกพร้อมซักร่อง	ตร.ม.	๒๔.๓	๒๘๐	๖,๘๐๔	๕๕	๑,๓๓๖.๕๐	๘,๑๔๐.๕๐	
	ยอดยกไป ๑/๒							๔๔,๐๖๘.๔๑	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๘	งานผิวผนัง									
	๘.๑ ปูนฉาบผิวเสาและคาน	ตร.ม.	๓๕.๐๔	๗๘	๒,๗๓๓.๑๒	๘๐	๒,๘๑๓.๒๐	๕,๕๓๖.๓๒		
	๘.๒ งานฉาบปูนผนัง ๒ ด้านพร้อมซักร่อง	ตร.ม.	๔๘.๖๐	๗๘	๓,๗๙๐.๘๐	๙๐	๔,๓๗๔	๘,๑๖๔.๘๐		
๙	งานรั้วเหล็ก									
	๙.๑ เหล็กกล่อง ๑"×๑"×๑.๒ มม.	ท่อน	๕๙.๔๐	๑๔๗	๘,๗๓๑.๘๐	-	-	๘,๗๓๑.๘๐		
	๙.๒ เหล็กกล่อง ๑.๕๐×๑.๕๐×๒.๐๐ มม.	ท่อน	๑๓	๒๙๗.๕๐	๓,๘๖๗.๕๐	-	-	๓,๘๖๗.๕๐		
	๙.๓ ค่าแรงรั้วเหล็ก	ชุด	๑	-	-	๓,๗๗๙.๗๙	๓,๗๘๐	๓,๗๗๙.๗๙		
๑๐	งานทาสี (อคริลิค)									
	๑๐.๑ งานทาสีอคริลิค	ตร.ม.	๑๐๐.๔๖	๔๓	๔,๓๑๙.๗๘	๔๐	๔,๐๑๘.๔๐	๘,๓๓๘.๑๘		
	๑๐.๒ งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	ตร.ม.	๔๑.๑	๗๕	๓,๐๘๒.๕๐	๔๕	๑,๘๔๙.๕๐	๔,๙๓๒		
๑๑	งานปั้นปูนปั้นหัวเสา	ตัน	๑๓	๑๐๐	๑,๓๐๐	-	-	๑,๓๐๐		
	ยอดยกไป ๑/๓								๔๔,๖๕๐.๓๙	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B	งานรั้ว B (L=๓๗.๐๐ ม.)								
	Sta ๐+๓๖.๒๐ - Sta ๐+๓๗.๒๐								
๑	งานฐานราก								
	๑.๑ ดินซุดและถมกลับ	ลบ.ม.	๓.๒๕	-	-	๑๔๘	๔๘๑	๔๘๑	
	๑.๒ ทราฮายาบอัดแน่น	ลบ.ม.	๐.๓๒๕	๕๖๐.๗๕	๑๘๒.๒๔	๕๙	๑๙.๑๘	๒๐๑.๔๒	
	๑.๓ คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๐.๓๒๕	๑,๕๕๐	๕๐๓.๗๕	๓๙๑	๑๒๗.๐๘	๖๓๐.๘๓	
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	๒.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๕.๓๘๐	๑,๖๗๐	๘,๙๘๔.๖๐	๔๙๘	๒,๖๗๙.๒๔	๑๑,๖๖๓.๘๔	
๓	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	๓.๑ ไม้แบบหล่อ	ตร.ม.	๕๕.๖๖	-	-	๑๐๕	๕,๘๔๔.๓๐	๕,๘๔๔.๓๐	
	๓.๒ ไม้แบบ ๕๐ %	ลบ.ฟ.	๒๗.๘๓	๗๒๔	๒๐,๑๕๗.๒๗	-	-	๒๐,๑๕๗.๒๗	
	๓.๓ ไม้ไคร้ ๓๐ %	ลบ.ฟ.	๘.๓๔	๖๕๐	๕,๔๑๗.๑๖	-	-	๕,๔๑๗.๑๖	
	๓.๔ ตะปู	ชุด	๑๔	๓๗	๕๒๓.๓๒	-	-	๕๒๓.๓๒	
	ยอดยกไป ๑/๔							๔๔,๙๑๙.๑๔	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานเหล็กเสริม								
	๔.๑ เหล็กเส้น RB๘ ๖ มม.	ตัน	๐.๐๒๐	๒๓,๕๗๗.๕๗	๔๗๑.๕๕	๒,๘๐๗	๕๖.๑๔	๕๒๗.๖๙	
	๔.๒ เหล็กเส้น RB๘ ๙ มม.	ตัน	๐.๐๒๒	๑๗,๗๙๒.๕๒	๓๙๑.๔๔	๒,๘๐๗	๖๑.๗๕	๔๕๓.๑๙	
	๔.๓ เหล็กเส้น DB๘ ๑๒ มม.	ตัน	๐.๑๓๐	๑๘,๔๑๕.๘๙	๒,๓๙๔.๐๗	๓,๔๐๑	๔๔๒.๑๓	๒,๘๓๖.๒๐	
	๔.๔ ลวดผูกเหล็ก	ตัน	๕.๑๖	๓๒.๗๑	๑๖๘.๗๘	-	-	๑๖๘.๗๘	
๕	งานผนัง								
	๕.๑ อิฐซีเมนต์บล็อกรวมซักร่อง	ตร.ม.	๒๔.๓	๒๐๘	๕,๐๕๔.๔๐	๕๕	๑,๓๓๖.๕๐	๖,๓๙๐.๙๐	
๖	งานผิวผนัง								
	๖.๑ ปูนฉาบผิวเสาและคาน	ตร.ม.	๓๕.๐๔	๗๘	๒,๗๓๓.๑๒	๘๐	๒,๘๐๓.๒๐	๕,๕๓๖.๓๒	
	๖.๒ งานฉาบปูนผนัง ๒ ด้านพร้อมซักร่อง	ตร.ม.	๔๘.๖๐	๗๘	๓,๗๙๐.๘๐	๙๐	๔,๓๗๔	๘,๑๖๔.๘๐	
				ยอดยกไป ๑/๕				๒๔,๐๗๗.๘๘	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๗	งานรั้วเหล็ก								
	๗.๑ เหล็กกล่อง ๑"×๑"×๑.๒ มม.	ท่อน	๕๙.๔๐	๑๔๗	๘,๗๓๑.๘๐	-	-	๘,๗๓๑.๘๐	
	๗.๒ เหล็กกล่อง ๑.๕๐×๑.๕๐×๒.๐๐ มม.	ท่อน	๑๓	๒๙๗.๕๐	๓,๘๖๗.๕๐	-	-	๓,๘๖๗.๕๐	
	๗.๓ ค่าแรงรั้วเหล็ก	ชุด	๑	๐	-	๓,๗๗๙.๗๙	๓,๗๗๙.๗๙	๓,๗๗๙.๗๙	
๘	งานทาสี (อคริลิค)								
	๘.๑ งานทาสีอคริลิค	ตร.ม.	๑๐๐.๔๖	๔๓	๔,๓๑๙.๗๘	๔๐	๔,๐๑๘.๔๐	๘,๓๓๘.๑๘	
	๘.๒ งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	ตร.ม.	๔๑.๑	๗๕	๓,๐๘๒.๕๐	๔๕	๑,๘๔๙.๕๐	๔,๙๓๒	
๙	งานปั้นปูนปั้นหัวเสา	ต้น	๑๓	๑๐๐	๑,๓๐๐	-	-	๑,๓๐๐	
๑๐	งานประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบที่เทศบาลตำบลสวนผึ้งกำหนด)	ชุด	๑	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	-	๒,๕๐๐	
ยอดยกไป ๑/๖								๓๓,๔๔๙.๒๗	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
CDE	งานรั้ว C (L=๒๐.๕๐ ม.)								
	Sta ๗๓.๒๐ - Sta ๙๓.๗๐		๐.๐๒๐	๒๓,๕๗๗.๕๗	๔๗๑.๕๕	๒,๘๐๗	๕๖.๑๔	๕๒๗.๖๙	
		ตร.ม.			-		-	-	
	งานรั้ว D (L=๑๓.๓๐ ม.)				-		-	-	
	Sta ๙๓.๗๐ - Sta ๑๐๗.๐๐	ตร.ม.			-		-	-	
		ตร.ม.			-		-	-	
	งานรั้ว E (L=๔๖.๐๐ ม.)				-		-	-	
	Sta ๑๐๗.๐๐ - Sta ๑๕๓.๐๐				-		-	-	
					-		-	-	
๑	งานเสาเข็ม				-		-	-	
	๑.๑ เสาเข็มตัวไอ ขนาด ๐.๑๕x๒.๐๐ ม.	ต้น	๒๘	๑๖๔.๔๐	๔,๖๐๓.๒๐	-	-	๔,๖๐๓.๒๐	
	๑.๒ ค่าตอกเสาเข็ม ขนาด ๐.๑๕x๒.๐๐ ม.	ต้น	๒๘	-	-	๑๗๖	๔,๙๒๘	๔,๙๒๘	
	๑.๓ ค่าสกัดเสาเข็ม ขนาด ๐.๑๕x๒.๐๐ ม.	ต้น	๒๘	-	-	๑๕๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	
	ยอดยกไป ๑/๗							๑๔,๒๕๘.๘๙	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒	งานเสาเข็ม (Stay)								
	๒.๑ เสาเข็มตัวไอ ขนาด ๐.๑๕x๔.๐๐ ม.	ตัน	๑๔	๓๕๖.๘๐	๔,๙๙๕.๒๐	-	-	๔,๙๙๕.๒๐	
	๒.๒ ค่าตอกเสาเข็ม ขนาด ๐.๑๕x๔.๐๐ ม.	ตัน	๑๔	-	-	๑๗๖	๒,๔๖๔	๒,๔๖๔	
	๒.๓ ค่าสกัดเสาเข็ม ขนาด ๐.๑๕x๔.๐๐ ม.	ตัน	๑๔	-	-	-	-	-	
๓	งานฐานราก								
	๓.๑ ดินซุดและถมกลับ	ลบ.ม.	๗.๐๐	-	-	๑๔๘	๑,๐๓๖	๑,๐๓๖	
	๓.๒ ทราฮายาบอัดแน่น	ลบ.ม.	๐.๗๐	๕๖๑	๓๙๒.๕๓	๕๙	๔๑.๓๐	๔๓๓.๘๓	
	๓.๓ คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๐.๗๐	๑,๕๗๐	๑,๐๙๙	๓๙๑	๒๗๓.๗๐	๑,๓๗๒.๗๐	
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	๔.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๔๕.๐๖๔	๑,๖๗๐	๗๕,๒๕๖.๘๘	๔๙๘	๒๒,๔๔๑.๘๗	๙๗,๖๙๘.๗๕	
ยอดยกไป ๑/๘								๑๐๘,๐๐๐.๔๘	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	งานเหล็กเสริม								
	๕.๑ เหล็กเส้น RB๑ ๖ มม.	ตัน	๐.๒๑๐	๒๓,๕๗๗.๕๗	๔,๙๕๑.๒๙	๒,๘๐๗	๕๘๙.๔๗	๕,๕๔๐.๗๖	
	๕.๒ เหล็กเส้น RB๑ ๙ มม.	ตัน	๐.๐๗๘	๑๗๗๙๒.๕๒	๑,๓๘๗.๘๒	๒๘๐๗	๒๑๘.๙๕	๑,๖๐๖.๗๖	
	๕.๓ เหล็กเส้น DB๑ ๑๒ มม.	ตัน	๐.๗๐๐	๑๘๔๑๕.๘๙	๑๒,๘๙๑.๑๒	๓๔๐๑	๒,๓๘๐.๗๐	๑๕,๒๗๑.๘๒	
	๕.๔ ลวดผูกเหล็ก	กก.	๓๐	๓๒.๗๑	๙๘๑.๓๐	-	-	๙๘๑.๓๐	
					-		-	-	
๖	งานเหล็กเสริมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๖.๑ เหล็กเส้น RB๑ ๖ มม.	ตัน	๐.๑๐๐	๒๓,๕๗๘	๒,๓๕๗.๗๖	๒,๘๐๗	๒๘๐.๗	๒,๖๓๘.๔๖	
	๖.๒ เหล็กเส้น DB๑ ๑๒ มม.	ตัน	๓.๘๗๔	๑๘,๔๑๖	๗๑,๓๔๓.๑๖	๓,๔๐๑	๑๓,๑๗๕.๔๗	๘๔,๕๑๘.๖๓	
					-		-	-	
๗	งาน Stay								
	๗.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๕.๘๒๔	๑,๖๗๐	๙,๗๒๖.๐๘	๔๙๘	๒,๙๐๐.๓๕	๑๒,๖๒๖.๔๓	
	๗.๒ เหล็กเส้น RB๑ ๖ มม.	ตัน	๐.๐๓๕	๒๓,๕๗๗.๕๗	๘๒๕.๒๑	๒,๘๐๗	๙๘.๒๕	๙๒๓.๔๖	
	๗.๓ เหล็กเส้น RB๑ ๙ มม.	ตัน	๐.๐๗๗	๑๗,๗๙๓	๑,๓๗๐.๐๒	๒,๘๐๗	๒๑๖.๑๔	๑,๕๘๖.๑๖	
ยอดยกไป ๑/๙								๑๒๕,๖๙๓.๗๙	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง(รั้วกำแพงอิฐซีเมนต์บล็อครวมรั้วเหล็ก) ความยาว ๑๕๓ เมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒-ธ.ค.-๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๘	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	๘.๑ ไม้แบบ	ตร.ม.	๔๒๒.๐๒	-	-	๑๐๕	๔๔,๓๑๒.๑๐	๔๔,๓๑๒.๑๐	
	๘.๒ ตะปู	กก.	๑๐๕.๕๐	๓๗.๓๘	๓,๙๔๓.๕๙	-	-	๓,๙๔๓.๕๙	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๑				๙๘,๖๐๘.๓๓	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๒				๔๔,๐๖๘.๔๑	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๓				๔๔,๖๕๐.๓๙	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๔				๔๔,๙๑๙.๑๔	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๕				๒๔,๐๗๗.๘๘	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๖				๓๓,๔๔๙.๒๗	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๗				๑๔,๒๕๘.๘๙	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๘				๑๐๘,๐๐๐.๔๘	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๙				๑๒๕,๖๙๓.๗๙	
				ยอดยกมาแผ่นที่๑/๑๐				๔๘,๒๕๕.๖๙	
				รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง				๕๘๕,๙๘๒.๒๗	
				Factor F=๑.๓๐๕๖x๕๘๕,๙๘๒.๒๗				๗๖๕,๐๕๘.๔๕	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุธรรม บุญแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

